

	UPIT ZA PONUDU	Datum: 05.06.2023. Stranica: 1
---	-----------------------	-----------------------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002
-------------	---	--

UPIT br.:	2023-119 SANACIJA GARDEROBA I TUŠEVA NA LOKACIJI KLIZALIŠTE VELESAJAM
-----------	--

1. **Cijena ponude** izražava se za cjelokupan predmet nabave. **U cijeni ponude uračunati su svi troškovi i popusti bez poreza na dodanu vrijednost** koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena svake stavke troškovnika smije biti iskazana **s najviše 2 (dvije) decimale**.
2. **Ispravci u ponudi** moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
3. **Ukoliko se nudi roba koja je jednakovrijedna** predloženoj u troškovniku obvezno u ponudi priložiti dopis s popisom jednakovrijednih proizvoda kao i dokaze jednakovrijednosti.
4. **Ponuda mora sadržavati:**
 1. Popunjen ponudbeni list s cijenom ponude bez PDV-a i cijenom ponude s PDV-om, s naznakom datuma te ovjeren i potpisan od strane ponuditelja,
 2. Troškovnik, popunjen sukladno traženom u Upitu za dostavu ponude te ovjeren i potpisan od strane Ponuditelja,
 3. Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra. Izvod ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od datuma upita za ponudu,
 4. Potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana, od datuma upita za ponudu.
 5. Obrazac "A-0" iz dokumentacije.
 6. Troškovnik po stavkama te ovjereni i potpisani od strane Ponuditelja
 7. Izjava o pregledu lokacije (potpisana i ovjerena od strane Ponuditelja i predstavnika Naručitelja ukoliko je isti izvršen).

5. Dostava ponude

Ponudu je moguće dostaviti osobnom predajom na adresi Naručitelja, poštom ili putem elektroničke pošte na mail adresu Naručitelja: uso.nabava@sportskiobjekti.hr

U slučaju osobne predaje ili slanja poštom ponudu je potrebno uvezati u jednu cjelinu na način da se onemogućiti naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom i naljepnicom s žigom ponuditelja na poleđini) i označiti rednim brojem stranica na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponude trebaju biti napisane neizbrisivom tintom i potpisane.

Ponuda se dostavlja na adresu: Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave
Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000

Ponuda koja nije izrađena sukladno navedenim uvjetima i nema sve gore navedene elemente smatrati će se neprihvatljivom.

Zahtjev za dodatnim informacijama vezanim uz upit za ponudu i troškovnik možete poslati na e-mail uso.nabava@sportskiobjekti.hr ili na fax broj 01/6421 002.

Procijenjena vrijednost nabave: 65.000,00 EUR

Mjesto isporuke: Grad Zagreb.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti Ponuditelju u roku 30 dana od dana primitka E-računa.

Kriterij odabira: najniža cijena.

Najpovoljnija ponuda: prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom ponude.

Rok za dostavu ponuda je 13.06.2023. godine do 13:00 sati.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

	TROŠKOVNIK	Datum: 05.06.2023.
---	-------------------	--------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002
--------------------	---	---

UPIT br.:	2023-119
-----------	----------

DOBAVLJAČ:		OIB:
Adresa dobavljača:		E-mail: Fax:

Napomena:	
-----------	--

R.br.	Tekstualni opis stavke	Ponuđeni proizvod tip/marka	Jed. mjere	Količina	Cijena stavke	Ukupna cijena stavke
1.	Sanacija garderoba i tuširaona na lokaciji Klizalište Velesajam, prema troškovniku i općim uvjetima Naručitelja		kpl	1,00		
CIJENA PONUDE bez PDV-a:						

Jediničnom cijenom stavke moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti za isporuku na paritetu FCO lokacija isporuke Naručitelja.

VAŠU PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITE NA OVOM OBRASCU.

(potpis i pečat ponuditelja)

PONUDBENI LIST**NARUČITELJ:**

Upravljanje sportskim objektima
Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000

PONUĐITELJ:

OIB:

(upisati naziv i adresu)

(upisati OIB)

PONUĐA BROJ:

Ponuditelj je u sustavu PDV-a:

DA

NE

(zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte:

Adresa e-pošte:

Kontakt osoba ponuditelja:

Za kontakt osobu:

Broj telefona

Broj mobitela

Broj faksa

Broj predmeta:

2023-119

Predmet nabave:

SANACIJA GARDEROBA I TUŠEVA NA LOKACIJI KLIZALIŠTE VELESAJAM

Cijena ponude bez PDV-a:

Iznos PDV-a:

Cijena ponude s PDV-om:

Rok valjanosti ponude:

30 dana

Mjesto isporuke:

Grad Zagreb

Traženi najduži **rok isporuke/izvršenja** od dana primitka narudžbenice: 30 dana**Ponuđeni rok isporuke/izvršenja:** _____ dana

Potpisom ponuditelj prihvaća sve uvjete i odredbe iz ovog Ponudbenog lista i dostavljanog Upita za ponudu.

M.P._____
(potpis ponuditelja)U _____, 2023. god.
(mjesto) (datum)

Obrazac A-0

Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 Zagreb

Predmet: 2023-119
*SANACIJA GARDEROBA I TUŠEVA NA LOKACIJI KLIZALIŠTE
VELESAJAM*

Rok za predaju: **13.06.2023 13:00**

PONUĐITELJ: _____

NE OTVARAJ



N 3 4 9 3

1. DOKUMENTACIJA ZA IZRADU PONUDE

Dokumentacija za izradu ponude sastoji se od: Upita, Troškovnika, Ponudbenog lista i Općih uvjeta.

2. OPĆI UVJETI

Postojeće stanje

U prizemlju objekta KLIZALIŠTA VELESAJAM nalaze se svlačionice oznake 1, 2 i 3 sa pripadajućim prostorom za tuširanje te sanitarnim čvorom, koje je potrebno sanirati. Sanacijom bi se omogućilo korištenje istih primjerenije današnjem vremenu odnosno primjerenije potrebama krajnjeg korisnika. Radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom obuhvaćaju uređenje tri garderobe i jednog spremišta, zajedničke prostorije za tuširanje, prostora s 4 umivaonika, te sanitarnog čvora. Predviđenim radovima dobile bi se dvije veće garderobe i dvije prostorije za tuširanje. Jedna garderoba bi imala u sklopu prostora za tuširanje pisoar i umivaonik, a druga bi imala umivaonik i klasičan sanitarni čvor.

Opći opis

Za izvedbu svih radova potrebno je pridržavati se mjera zaštite na radu i zaštite od požara. Potrebno je predvidjeti i provesti zaštitu okolnih prostora i ugrađenih elemenata kako ne bi došlo do nepotrebnog oštećivanja i onečišćenja. Dinamiku izvođenja radova usuglasiti sa korisnikom prostora, te rad ukoliko zatreba, organizirati i izvan uobičajenog radnog vremena. Izvršitelj je dužan obavljati svoje radove na vlastitu odgovornost, osigurati gradilište, radnike, korisnike. Na gradilištu je potrebno svakodnevno održavati čistoću, kao i prostor kojim se vrše transporti. Po završetku radova na objektu, a prije primopredaje, prostor mora biti stavljen u prvobitno stanje tj. očišćen od otpadaka, materijala, šute, ambalaže kao i čišćenje ugrađene opreme te se isto neće posebno obračunavati. Sva eventualna oštećenja u prostoru koje Izvršitelj izazove prilikom izvedbe predmetnih radova, dužan je otkloniti o svom trošku u najkraćem mogućem roku. Sve radove Izvršitelj treba izvoditi po pravilima struke, opisima u troškovniku te uputama Naručitelja.

Izvršitelj treba dobro proučiti dokumentaciju i može izvršiti pregled lokacije i na osnovu toga i sam predvidjeti sve eventualne nepredviđene radove. Ukoliko je što u troškovniku nejasno, treba tražiti dodatno pojašnjenje od Naručitelja prije davanja ponude jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti priznati bilo kakva razlika za naplatu. Ukoliko Izvršitelj izvrši pregled predmetne lokacije tada je dužan u ponudi priložiti i Obrazac Izjava o pregledu lokacije a ukoliko ne izvrši pregled i ne priloži obrazac smatrati će se da je u potpunosti razumio stavke troškovnika.

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati važećim tehničkim propisima i svojstvima, mora imati izjavu o svojstvima ili izjavu o sukladnosti sukladno važećim predmetnim zakonima, normizaciji i pravilnicima Republike Hrvatske.

Izvršitelj je dužan obavljati radove na vlastitu odgovornost, osigurati gradilište, radnike i korisnike te primjenjivati sve potrebne mjere za zaštitu i sigurnost radnika i korisnika sukladno pravilima struke te zakonskoj regulativi zaštite na radu i zaštite od požara.

Prilikom izvođenja predmetnih radova Izvršitelj je dužan održavati čistoću prostora na lokacijama izvršenja.

Po završetku radova prostor mora bit stavljen u prvobitno stanje očišćeno od građevinskog otpada, ambalaže i dr.

U cilju izrade ponude Izvršitelj može izvršiti pregled lokacije i uvid u projektnu dokumentaciju na lokaciji Naručitelja – Objekt PAVILJON 40 ZAGREBAČKOG VELESAJMA - KLIZALIŠTE VELESAJAM, ZAGREB, Avenija Dubrovnik 15/36, na kojoj će se izvoditi radovi koji su predmet nabave uz prethodan dogovor sa predstavnikom Naručitelja – Bojan Dimović 091/2010 241.

Ukoliko je Izvršitelj izvršio pregled lokacije i uvid u projektnu dokumentaciju tada je dužan u ponudi priložiti i Obrazac Izjava o pregledu lokacije. (priložen u upitu za dostavu ponude). Ukoliko ne izvrši pregled i ne priloži obrazac smatrati će se da je u potpunosti razumio odredbe iz Općih uvjeta.

3. POSEBNI UVJETI

Pripremni radovi

Izvršitelj je potreban provesti zaštitu svega onoga što može biti oštećeno tijekom izvođenja radova kako bi se svi radovi mogli predati Naručitelju bez naknadnih zahtjeva trećih osoba. Izvršitelj je dužan obaviti radove koji obuhvaćaju ograđivanje gradilišta, manipulativnih površina i odlagalište materijala, strojeva i opreme. Zatim, svih susjednih površina, objekata, pješačkih prilaznih staza i prilaza za vrijeme izvođenja radova. Troškovi pripremnih radova i objekata, koji nisu u troškovniku, a nužni su da bi se isti izveli za potrebe nesmetanog funkcioniranja gradilišta smatrat će se da su isti uključeni u jedinične cijene glavnih radova.

Dokumentacija na gradilištu

Količine radova koje nakon dovršenja cjelokupnog posla nije moguće provjeriti neposredno izmjerom, treba po izvršenju pojedinog takovog rada preuzeti od Izvršitelja Naručitelj, uz dostavu dokaznog materijala i fotodokumentacije. Svi radovi koji bi se izveli protivno opisanom postupku neće biti uzeti u obzir prilikom obračuna od strane Naručitelja.

Ovlašteni predstavnik Izvršitelja radova unosit će u građevinsku knjigu količine izvedenih radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama uz dogovor i kontrolu istih od strane Naručitelja, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.

Radovi na sanaciji garderoba i tuširaone, Klizališta Velesajam

Sve radove potrebno je izvesti bez oštećenja okolnih prostorija. Demontirani materijal potrebno je skladištiti do odvoza na deponiju a koje se nalazi u ograđenom dijelu gradilišta. Sav materijal koji se više ne koristi potrebno je odvesti na gradski deponij udaljenosti do 15 km, a u cijenu su uključene i takse za deponij.

Sve radove potrebno je izvesti u skladu sa pravilima struke i tehničkim propisima a za ugrađeni materijal potrebno je Naručitelju dostaviti ispitivanja kao i atestnu dokumentaciju dobivenu od strane proizvođača materijala odnosno proizvođača ugrađene opreme.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
RADOVI NA SANACIJA GARDEROBA I TUŠEVA NA LOKACIJI KLIZALIŠTE VELESAJAM
OPĆI UVJETI

Izvršitelj se obvezuje da će izvršiti kompletno čišćenje okoliša nakon završetka radova, te snositi svu štetu i troškove popravka kao posljedicu nepažnje.

Dodatni radovi i više radnje

Prije početka radova Izvršitelj je dužan pažljivo pročitati kompletan tekst općih uvjeta uz troškovnik. Ako opis bilo koje stavke u troškovniku dovodi do sumnje o načinu izvedbe ili upotrebu gradiva zahtijevane kvalitete, treba prije predaje ponude zatražiti pojašnjenje.

Svu kontrolu vrši bez posebne naplate. Sve eventualne primjedbe Izvršitelj dužan je pravovremeno, a u svakom slučaju prije izvedbe u pisanom obliku dostaviti Naručitelju. Naknadno pozivanje na manjkavost opisa u troškovniku neće se uzeti u obzir, niti smatrati razlogom za produženje roka izvedbe, a niti će se priznati bilo kakva razlika u cijeni s tog naslova.

Ukoliko to ne bude učinjeno u navedenom roku prije predaje ponude, smatrat će se da je sve stavke u potpunosti shvatio i prihvatio zahtjeve iz troškovnika. Izvršitelj snosi potpunu odgovornost za kvalitetu, stručnost i izvedbu svojih radova u skladu s pravilima struke, te ako u nekom segmentu projektno tehnička dokumentacija odstupa od uobičajenih tehnički ispravnih rješenja, Izvršitelj je dužan pravodobno upozoriti Naručitelja. U protivnom potpunu odgovornost za tako izvedene radove, neovisno o ispravnosti projektnog rješenja snosi Izvršitelj radova.

4. OBVEZE IZVRŠITELJA

Troškovi pripremnih radova koji nisu u troškovniku, a nužni su da bi se isti izveli za potrebe nesmetanog funkcioniranja gradilišta smatrat će se da su isti uključeni u jedinične cijene radova.

Sve radove Izvršitelj treba izvoditi kvalitetno, savjesno i stručno u skladu po pravilima struke i opisima u troškovniku.

Davanjem ponude, Izvršitelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav potreban materijal za izvođenje radova sukladno opisima u troškovniku.

Ako tijekom radova dođe do promjena ili dodatnih radova, treba pravovremeno, a prije početka rada tražiti pismenu suglasnost predstavnika Naručitelja.

Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene prije izvedbe, neće se od mjerodavnih priznati u obračunu radova.

Izvršitelj mora uračunati sve troškove potrebne za izvedbu radova u skladu s troškovnikom.

Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti koje iziskuju radovi koji su predmet nabave uključujući:

- troškovi nabave, transporta i montaže opreme
- sav rad i materijal
- svi utovari i istovari

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
RADOVI NA SANACIJA GARDEROBA I TUŠEVA NA LOKACIJI KLIZALIŠTE VELESAJAM
OPĆI UVJETI

- sav horizontalni i vertikalni transport
- odvoz i zbrinjavanje svih vrsta nastalog otpada sukladno važećim zakonskim propisima
- sve pristojbe koje se plaćaju ovisno o vrsti materijala
- sva čišćenja u toku i nakon završetka rada
- korištenje svim potrebnim uređajima, alatima i opremom potrebnom za izvođenje radova
- sav spojni i sitni potrošni materijal
- troškovi rada radnika
- troškovi dolaska i odlaska s lokacije naručitelja

U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja, uključujući obavezu Izvršitelja da u suradnji s gradskim službama pronade odlagalište (obavještavati Naručitelja).

Izvršitelj mora u cijenu uključiti sav dodatni materijal, potrošni materijal i pribor koji u opisima stavke nije izrijekom naveden, a neophodan je za izvršenje traženih radova.

Prije predaje ponude, Izvršitelj je dužan pažljivo pročitati troškovnik, priloge i tekst Općih uvjeta. Ako opis bilo koje stavke u troškovniku dovodi do sumnje o načinu izvedbe ili upotrebu materijala zahtijevane kvalitete, treba prije predaje ponude zatražiti pojašnjenje.

Sve eventualne primjedbe Izvršitelj je dužan pravovremeno, a u svakom slučaju prije izvedbe u pisanom obliku dostaviti Naručitelju. Naknadno pozivanje na manjkavost opisa u troškovniku neće se uzeti u obzir niti smatrati razlogom za produljenje roka, a niti će se priznati bilo kakva razlika u cijeni.

Nakon predane ponude, smatrat će se da je Izvršitelj u potpunosti shvatio i prihvatio zahtjeve iz troškovnika i Općih uvjeta.

Izvršitelj snosi potpunu odgovornost za kvalitetu, stručnost i izvedbu radova u skladu s pravilima struke.

Ukoliko tijekom izvođenja radova dođe do nepredviđenih (VTR) radova bez kojih se predmetni radovi ovog troškovnika ne bi mogli izvesti solidno i prema pravilu struke, isti će se priznati Izvršitelju po prethodno prihvaćenoj ponudi od strane Naručitelja.

U svojoj ponudi Izvršitelj treba priložiti potpisane i ovjerene opće uvjete (cijeli dokument).

5. CIJENA PONUDE I KRITERIJ ODABIRA PONUDE

Ponuda se dostavlja sa cijenom u eurima bez PDV-a. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi na paritetu FCO lokacija Naručitelja.

Jedinične cijene su nepromjenjive te obuhvaćaju sve potrebne radnje u cilju izvršenja predmetnih radova u potpunosti i u skladu s ovim općim uvjetima. Nadalje, jedinične cijene sadrže i sve one posredne troškove koji nisu iskazani u ovim općim uvjetima ali su neminovni za kvalitetno izvršenje traženih radova.

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Za sve stavke moraju biti iskazane cijene. Jedinična

cijena svake stavke smije biti iskazana s najviše 2 (dvije decimale). Za niti jednu stavku nije dopušteno jediničnu cijenu izraziti s "0,00" €.

Naručitelj će uspoređivati cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost.

Kriterij odabira ponude: najniža cijena.

6. NAČIN IZVRŠENJA USLUGE

Način izvršenja: narudžbenica

Početak izvršenja radova: uvođenje u posao odmah po primitku narudžbenice.

Završetak radova: najkasnije 30 dana od dana uvođenja u posao.

7. DOKAZI SPOSOBNOSTI

- Izvršitelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.

- Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.

Izvršitelj koji nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, biti će isključen iz postupka ocjene ponuda te će njegova ponuda biti označena NEPRIHVATLJIVOM.

Potvrda ili jednakovrijedni dokument ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave.

Sve dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu Izvršitelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranja ponude Naručitelj može od najpovoljnijeg Izvršitelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

8. JAMSTVO

Jamstveni rok za izvedene radove: 2 (dvije) godine od datuma uspješno obavljene primopredaje izvedenih radova i obostrano potpisanog zapisnika o primopredaji radova.

Jamstveni rok za ugrađenu robu i materijale sukladno jamstvu proizvođača istih.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: Za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Izvršitelj je, nakon izvršene primopredaje radova, dužan u roku od 5 (pet) dana dostaviti Naručitelju blanco zadužnicu, u visini od 10 % vrijednosti narudžbenice uvećanu

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
RADOVI NA SANACIJA GARDEROBA I TUŠEVA NA LOKACIJI KLIZALIŠTE VELESAJAM
OPĆI UVJETI

za PDV i ovjerenu kod javnog bilježnika. Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu:
UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Odjel nabave, Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb.

9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Predujam isključen.

Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenog e-računa u roku 30 dana za naručene i nesporno izvršene radove.

Izdavanje računa od strane odabranog Izvršitelja sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

Za zakašnjela plaćanja Izvršitelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

10. IZJAVA IZVRŠITELJA

Poznate su nam ove Opće napomene i uvjeti nuđenja temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _____, _____ 2023.

ZA IZVRŠITELJA:

M.P.

(pečat i potpis ovlaštene osobe)

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA GARDEROBA I TUŠEVA NA LOKACIJI KLIZALIŠTE VELESAJAM
 TROŠKOVNIK

TROŠKOVNIK					
C.1. GARDEROBA 1/GARDEROBA 2, ETAPA 1					
Br.	Opis stavke	Jed. mj.	Količina	Jed. cijena [EUR]	Cijena [EUR]
1	RADOVI UKLANJANJA				
1.1	Iznošenje garderobnog inventara te skladištenje u krugu objekta prema uputama Naručitelja I Nadzornog inženjera. Demontaža uključena u cijenu. Obračun po komadu inventara.				
1.1.1	garderobna klupa	kom	24.00		
1.1.2	zidne metalne police	kom	48.00		
1.1.3	drveni zidni nasloni	kom	48.00		
1.2	Iznošenje garderobnog inventara te skladištenje u krugu objekta prema uputama Naručitelja I Nadzornog inženjera. Garderobni inventar se nakon izvedenih radova vraća u prostor. Demontaža i vraćanje uključeni u cijenu. Obračun po komadu inventara.				
1.2.1	radni stol	kom	2.00		
1.2.2	dresovi	komplet	1.00		
1.2.3	frižider	kom	1.00		
1.2.4	drveni ormarić	kom	2.00		
1.2.5	ostali potrošni materijal	komplet	1.00		
1.2.6	gumena podna zaštita 790x200 cm	kom	3.00		
1.2.7	gumena podna zaštita 670x190 cm	kom	1.00		
1.3	Uklanjanje postojeće sanitarne opreme iz svlačionice i WC-a s utovarom u prijevozno sredstvo te odvozom na deponij. Prije skidanja instalacija potrebno je zatvoriti sve vodovodne instalacije. Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama za rad na uklanjanju, odvozu i zbrinjavanju otpada, tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po komadu opreme.				
1.3.1	WC školjka s ugradbenim vodokotlićem	kom	1.00		
1.3.2	ogledalo	kom	7.00		
1.3.3	lavabo s sifonom	kom	4.00		
1.3.4	dozator šampona	kom	2.00		
1.3.5	pišoar	kom	1.00		
1.3.6	tuš kanalica	m l	9.00		
1.3.7	nosač toalet ručnika	kom	1.00		
1.3.8	nosač toalet papira	kom	1.00		
1.3.9	wc četka	kom	1.00		
1.3.10	tuš ruža sa izljevnom cijevi	kom	10.00		
1.3.11	zidna slavina za tuševe	kom	10.00		
1.3.12	radijator 185x60	kom	1.00		
1.3.13	radijator 160x60	kom	1.00		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA GARDEROBA I TUŠEVA NA LOKACIJI KLIZALIŠTE VELESAJAM
TROŠKOVNIK

1.4	Uklanjanje postojeće elektro instalacija s utovarom u prijevozno sredstvo te odvozom na deponij. Prije skidanja instalacija potrebno je isključiti napajanje. Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama za rad na uklanjanju, odvozu i zbrinjavanju otpada, tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po komadu opreme.	/			
1.4.1	panik rasvjeta	kom	1.00		
1.4.2	rasvjetna tijela	kom	20.00		
1.4.3	prekidač	kom	12.00		
1.4.4	utičnica	kom	15.00		
1.5	Otvaranje prolaza (štemanjem, rezanjem...) u zidanom zidu konstrukcije između postojeće Garderobe 1 i Garderobe 2. svijetlih dimenzija 200 x 220 cm (rušenje 200 x 230 cm) i odvoz materijala na deponiju. Otvor mora biti premošten horizontalnim nadvojem (npr Poroterm nadvoj 10x8.5 cm ili jednako vrijedan) dimenzije 10 x 8.5 cm kom. 2. Radovi se izvode prema uputama Nadzornog inženjera.	paušal	1.00		
1.6	Otvaranje prolaza (štemanjem, rezanjem...) u zidanom zidu konstrukcije između postojeće Garderobe 3 i Spremišta 1. svijetlih dimenzija 200 x 220 cm (rušenje 200 x 230 cm) i odvoz materijala na deponiju. Otvor mora biti premošten horizontalnim nadvojem (npr Poroterm nadvoj 10x8.5 cm ili jednako vrijedan) dimenzije 10 x 8.5 cm kom. 2. Radovi se izvode prema uputama Nadzornog inženjera.	paušal	1.00		
1.7	Otvaranje otvora, rušenje zida (štemanjem, rezanjem...) između tuševa i sanitarnih čvorova. dimenzija 125 x 340 cm debljine 15 cm. otvor će služiti za proširenje prostora za tuširanje. Radovi se izvode prema uputama Nadzornog inženjera. U cijenu radova je uključen utovar u prijevozno sredstvo te odvozo na deponij.	paušal	1.00		
1.8	Štemanje kanala u podnoj ploči sanitarnih čvorova dimenzija 20x20x200 cm za ugradnju dodatne tuš kanalice. Radovi se izvode prema uputama Nadzornog inženjera. U cijenu radova je uključen utovar u prijevozno sredstvo te odvozo na deponij.	paušal	1.00		
1.9	Mehaničko i po potrebi ručno uklanjanje postojećih keramičkih pločica sa podova i zidova zajedno s ljepilom do zdrave podloge. Uklanjanju se keramičke pločice s utovarom u prijevozno sredstvo te odvozom na deponij. Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama za rad na uklanjanju, odvozu i zbrinjavanju otpada, tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po m ² .	m2	215.00		
1.10	Uklanjanje postojećih metalnih vrata te utovar u prijevozno sredstvo te odvoz na deponij. U Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama za rad na uklanjanju, odvozu i zbrinjavanju otpada, tj. sve što je potrebno za potpuno dovršenje rada. Obračun po komadu.	/			
1.10.1	vrata 100 x 200	kom	7.00		
1.10.2	vrata 70 x 200	kom	1.00		
1	RADOVI UKLANJANJA			UKUPNO	

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA GARDEROBA I TUŠEVA NA LOKACIJI KLIZALIŠTE VELESAJAM
 TROŠKOVNIK

2 ZIDARSKI I KERAMIČARSKI RADOVI					
2.1	Zidanje zidova debljine 15 cm ytong opekom za pregradne zidove (tip YTONG COMPACT Y ZP 15/20 ili jednako vrijedan) a sve prema uputstvo proizvođača. Zidanje je predviđeno u sanitarnim čvorovima da se isti pregrade po pola. U cijenu uključena dobava materijala i izvedba, kao i izvedba potrebne radne skele, te transport materijala do mjesta ugradbe. Detalje završetaka i rubova zidanja izvesti po pravilima struke bez obzira na oblik i veličinu zida. Obračun po m2 gotovog zida. Obavezno uključiti u cijenu i čišćenje nakon izvođenja radova. Točnu lokaciju pregradnog zida određuje Nadzorni inženjer nakon uklanjanja slojeva poda.	m2	10.00		
2.2	Izravnavanje horizontalne i vertikalne površine zidova i podova brzovezujućim cementnim mortom kao PLANITOP FAST 330. PLANITOP FAST 330 je brzovezujući, cementni izravnavaajući mort za vanjske i unutarnje površine. Nanosi se lopaticom. Obračun po m2 sanirane površine.	m2	240.00		
2.3	Dobava i izrada hidroizolacije, polimercementnim hidroizolacijskim premazom (kao MAPELASTIC ili jednakovrijedno) u 2 sloja ukupne debljine min. 2 mm, s tim da se u prvi sloj utisne mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana veličine okna 4 x 4,5 mm. (kao MAPENET 150 ili jednakovrijedno). Na mjestima dilatacijskih fuga, spojeva između vodoravnih i okomitih površina te odvoda, potrebno je ugraditi gumiranu poliestersku traku s alkalno otpornim filcem, kutne elemente i manžete, (kao MAPEBAND ili jednakovrijedno). Trake se međusobno lijepe ljepljivom (kao ADESILEX T SUPER ili jednakovrijedno). Navedene radove izvesti prema uputstvima i detaljima proizvođača. U cijenu stavke uključen kompletan rad i materijal. Obračun prema stvarnoj tlocrtoj površini izvedene hidroizolacije.	m ²	160.00		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA GARDEROBA I TUŠEVA NA LOKACIJI KLIZALIŠTE VELESAJAM
TROŠKOVNIK

2.4	Nabava, dobava i polaganje podnih protukliznih gresporculanskih pločica (uključen cokol u garderobama) dimenzija i boja po odabiru investitora (nabavna vrijednost keramike 20 eura/m ²) za vanjske i unutarnje prostore (uključivo sa fugiranjem i svim potrošnim materijalom – posebno ljepilo za podne površine sa visokim intenzitetom korištenja, otporno na temperaturne i dr. klimatske promjene pomoću poboljšanog, fleksibilnog cementnog ljepila s potpunim ulijeganjem poledine pločice u ljepljivu posteljicu bez šupljih mjesta, razreda C2F, (kao ADESILEX P4 - Mapei ili jednakovrijedno). Stavka obuhvaća sve potrebne radove, fugiranje poboljšanom cementnom brzovezujućom i brzосуšećom fugirnom masom za fuge širine 2 do 20 mm sa Bio Block® i Drop Effect® tehnologijom, razreda CG2. (kao Ultracolor Plus - Mapei ili jednakovrijedno), te brtvljenje dilatacijskih spojeva pomoću silikonske mase za brtvljenje bez otapala na osnovi acetatnog zamreženja. (kao Mapesil AC - Mapei ili jednakovrijedno) . Boje masa za fugiranje i brtvljenje odabiru se prema karti boja proizvođača, a po izboru projektanta.	m ²	125.00		
2.5	Nabava, dobava i polaganje zidnih gresporculanskih pločica dimenzija i boja po odabiru investitora (nabavna vrijednost keramike 20 eura/m ²) za vanjske i unutarnje prostore (uključivo sa fugiranjem i svim potrošnim materijalom – posebno ljepilo za podne površine sa visokim intenzitetom korištenja, otporno na temperaturne i dr. klimatske promjene pomoću poboljšanog, fleksibilnog cementnog ljepila s potpunim ulijeganjem poledine pločice u ljepljivu posteljicu bez šupljih mjesta, razreda C2F, (kao ADESILEX P4 - Mapei ili jednakovrijedno). Stavka obuhvaća sve potrebne radove, fugiranje poboljšanom cementnom brzovezujućom i brzосуšećom fugirnom masom za fuge širine 2 do 20 mm sa Bio Block® i Drop Effect® tehnologijom, razreda CG2. (kao Ultracolor Plus - Mapei ili jednakovrijedno), te brtvljenje dilatacijskih spojeva pomoću silikonske mase za brtvljenje bez otapala na osnovi acetatnog zamreženja. (kao Mapesil AC - Mapei ili jednakovrijedno) . Boje masa za fugiranje i brtvljenje odabiru se prema karti boja proizvođača, a po izboru projektanta.	m ²	130.00		
2.6	Nabava, dobava i ugradnja ukrasne kutne aluminijske lajsne za ugradnju na kuteve. Obračun po m ugrađene lajsne.	m	30.00		
2.7	Nabava, dobava i ugradnja prelazne podne aluminijske lajsne ispod vrata.	m	10.00		
2	ZIDARSKI I KERAMIČARSKI RADOVI			UKUPNO	

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA GARDEROBA I TUŠEVA NA LOKACIJI KLIZALIŠTE VELESAJAM
 TROŠKOVNIK

3 INSTALACIJE DOVODA I ODVODA I SANITARNI UREĐAJI					
3.1	Demontaža svih postojećih instalacija odvodnih cijevi, odvoz na deponiju, nabava novih pvc cijevi promjera 50, 75, 110, 160, 200 mm, koljena, račvi i ostalog popratnog pribora te ugradnja istih sa spojem na postojeći sustav odvodnje. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal.	komplet	1.00		
3.2	Demontaža svih postojećih dovodnih instalacija, odvoz na deponiju, nabava novih P-XC cijevi promjera 40 mm i 20 mm, pocinčanih cijevi, fazonskih komada, kutnih ventila, ostalog popratnog pribora te ugradnja istih sa spojem na postojeći sustav vodoopskrbe. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal.	komplet	1.00		
3.3	Dobava i ugradnja kanalice 130/85 sa pocinčanom rešetkom. Sve komplet gotovo i montirano prema uputstvu proizvođača. Kanalice se montiraju u sanitarnim čvorovima.	m	10.00		
3.4	Dobava i montaža ovalnog umivaonika prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži: ovalni umivaonik iz prvoklasnog sanitarnog porculana veličine 80,5x45 cm (duboki) sa maskom na sifon, jednoručna mješalica za umivaonik (tip Talis E 240 Hansgrohe ili jednako vrijedna) fi15 mm s keramičkom brtvom, priključne fleksibilne cijevi s kutnim kuglastim ventilima ø 15 mm, sifon za umivaonik s priključnom cijevi i rozetom, sve kromirano, sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu.	kom	2.00		
3.5	Dobava, prijenos i montaža kompletnog pisoara:Konzolnog keramičkog pisoara od sanitarne keramike (kao Geberit Selnova dimenzije 36 x 37 x 61 cm ili jednako vrijedan) model s dovodom odostraga te odvodom prema natrag. Skriveno pričvršćenje pomoću (kao Geberit Kerafix ili jednako vrijedan) seta za pričvršćenje pisoara.Montažnog instalacijskog elementa za pisoar s skrivenim ulazom vode i raspršivačem, visine ugradnje 112-130 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s ugradbenim setom za uređaj za upravljanje ispiranjem, integriranom fleksibilnom cijevi i priključkom na pisoar d32, skrivenim sifonom d50, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvršnim priborom i spojnim materijalom.(Sve kao Geberit Duofix ili jednako vrijedan).Uređaja sa IC senzorskim aktiviranjem ispiranja pisoara, sa mrežnim napajanjem i sigurnosnim pričvršćenjem, inox. (Sve kao Geberit tip 10 ili jednako vrijedan). Obračun po komadu.	kom	2.00		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA GARDEROBA I TUŠEVA NA LOKACIJI KLIZALIŠTE VELESAJAM
 TROŠKOVNIK

3.6	Dobava, prijenos i montaža pregrada pisoara koje se sastoje od: Plastične pregrade pisoara dim 44x74cm. bijele boje (kao Geberit ili jednako vrijedan). Montažnog instalacijskog elementa širine 30cm visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama s vijcima za učvršćenje i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom (kao Geberit ili jednako vrijedan).Dobava, prijenos i ugradnja.Obračun	kom	1.00		
3.7	Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a , koji se sastoji od: Konzolne keramičke WC školjke bez unutarnjeg ruba "Rimfree" (kao Geberit Selnova ili jednako vrijedan) dimenzije 53 x 35.5 cm, razred 1 - puna količina ispiranja 6/4 l, prema EN 997. Pripadajuće sjedalo bijele boje s poklopcem (kao Geberit Selnova ili jednako vrijedan) s funkcijom SoftClosing i Quick-release za brzu demontažu te okovima od kromiranog mesinga, izrađena od Duroplasta. Montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3l ispiranje, izrađenim prema HRN EN 14055:2011 . Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. (Sve kao Geberit Duofix ili jednako vrijedan) Odgovarajuća metalna tipka (kao Geberit Sigma20 s dodatnim fiksiranjem ili jednako vrijedan). Dobava, prijenos i ugradnja.	kom	1.00		
3.8	Nabava, doprema i montaža izljevne cijevi l=30 cm za zglobnu ružu za tuširanje.	kom	10.00		
3.9	Nabava, doprema i montaža zglobne tuš ruže.	kom	10.00		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA GARDEROBA I TUŠEVA NA LOKACIJI KLIZALIŠTE VELESAJAM
 TROŠKOVNIK

3.10	Nabava, doprema i montaža podžbuknog seta za podžbukne mješalice (npr. Hansgrohe Inbox ili jednako vrijedan).	kom	10.00		
3.11	Nabava, doprema i montaža podžbukne mješalice (npr. Hansgrohe ili jednako vrijedan).	kom	10.00		
3.12	Dobava i montaža sanitarne galanterije, boja i tip po izboru projektanta. Montaža uključena u jedinične cijenu. Obračun po kom.	/			
3.12.1	posuda za tekući sapun sa držačem	kom	1.00		
3.12.2	sanitarna kanta (koš za smeće)	kom	6.00		
3.12.3	ogledalo 80 x 60 cm bez okvira	kom	1.00		
3.12.4	držač za toalet papir	kom	1.00		
3.12.5	stalak za WC četku sa WC četkom	kom	1.00		
3.12.6	držač za ručnik papir	kom	1.00		
3.13	Nabava, dobava i ugradnja aluminijskih radijatora (kao Lipovica Solar ili jednako vrijedan) sa svim ostalim materijalom za ugradnju, ventili, termostatski ventil, čepovi, nosači i ostalo.	/			
3.13.1	radijator 180x60	kom	1.00		
3.13.2	radijator 160x60	kom	1.00		
3.14	Demontaža postojećih instalacija grijanja (topla voda), odvoz na deponiju, nabava novih pocinčanih cijevi promjera 3". koljena, račvi i ostalog popratnog pribora te ugradnja istih sa spojem na postojeći sustav. Stavka uključuje zamjenu starih i dotrajalih cijevi po nalogu nadzornog inženjera, te sav potreban rad i materijal. Cijevi se nalaze na plafonu na visini cca 340 cm od gotovog poda tako da je potrebna skela za izvođenje ove stavke.	m	13.00		
3	INSTALACIJE DOVODA, ODVODA I SANITARNI UREĐAJI			UKUPNO	

4	ELEKTRO RADOVI				
4.1	Nabava, dobava i ugradnja nadgradne svjetiljke (npr. Tylan chemo ili jednako vrijedan) materijal kućišta ABS, difuzor svjetiljke je izrađen iz coplyestera karakteriziran kao materijal sa većim stupnjem otpornosti na kemijske utjecaje, tip difuzora mat, izvor svjetla LED modul efikasnosti 152lm/W, SDCM<3, snage 69W, svjetlosnog toka 11300lm, uzvrat boje svjetla CRI>80, boja svjetla 4000K, izvor svjetla je moguće zamijeniti u servisnom periodu, energetska klasa C, stupnja zaštite IP66, mehanička zaštita IK09, životni vijek prema L80B20 - 69000h, certifikat CE, certifikat HACCP, prolazno ožičenje 5x2,5mm ² , inox kopče i nosači svjetiljke. Visina montaže cca 3,4 m.	kom	16.00		
4.2	Ugradnja novih sklopki i utičnica (tip Legrand ili jednakovrijedno)	/			
4.2.1	sklopke	kom	10.00		
4.2.2	utičnice	kom	15.00		
4.2.3	poklopci razvodnih kutija	kom	20.00		
4.3	Nabava, dobava i ugradnja panik rasvjete s prozirnim plastičnim difuzorom, način rada za slučaj nužde 1 sat, svjetlosni tok u slučaju nestanka struje iznosi 90 lm.	kom	2.00		
4	ELEKTRO RADOVI			UKUPNO	

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA GARDEROBA I TUŠEVA NA LOKACIJI KLIZALIŠTE VELESAJAM
 TROŠKOVNIK

5	SOBOSLIKARSKI RADOVI			
5.1	Obrada novih otvora u zidovima nakon probijanja istih. Obrada uključuje ugradnju pvc kutnika sa mrežicom, obradu kuteva i otvora materijalom za izravnavanje (npr. Rimano 6-30 Rigips ili jednako vrijedan), fino izravnavanje masom za gletanje (npr. Teranil Samoborka), čišćenje i brušenje cjelokupne površine.	m	25.00	
5.2	Bojanje unutarnjih zidova i stropova disperzivnim fungicidnim bojama u boji prema izboru projektanta - gletane ab konstrukcije. Kako su zidovi žbukani, prije bojenja odrediti koje se eventualno površine zidova moraju gletati i to upisati u građevinski dnevnik. Prije bojanja kitati sve spojnice zida s dovratnicima, doprozornicima, kao i sve ostale spojeve različitih materijala akrilnim kitom. Stavka obuhvaća: otvaranje svih pukotina na zidovima, impregniranje, sanacija pukotina gips vapnenom masom u debljini do 20 mm (npr. Betonfix Samoborka), gletanje - fino izravnavanje masom za gletanje (npr. Teranil Samoborka), čišćenje i brušenje cjelokupne površine, temeljni premaz - impregnacija i disperzivnu boju 3X. Radove izvoditi prema uputstvu proizvođača. U stavci uključen kompletan materijal i rad. Zidovi i stropovi.	m2	390.00	
5.3	Bojanje cijevi centralnog grijanja uljanom bojom otpornom na visoke temperature. Prije bojanja cijevi očistiti od nečistoća i korozije brusnim papirom, te nanjeti temeljni premaz za metal na bazi ulja. Stavka obuhvaća: čišćenje i brušenje cjelokupne površine, temeljni premaz, boja otporna na visoke temperature 2x. Radove izvoditi prema uputstvu proizvođača. U stavci uključen kompletan materijal i rad.	m	50.00	
5.4	Nabava, doprema i ugradnja kutnih aluminijskih profila 2000x40x40 mm za ugradnju na bridove zidova na prolazima između dvije svlačionice. Nakon obrade zidova bojanjem potrebno je postaviti zaštitne kutnike koji služe za zaštitu zidova od oštećenja. Kutnici se pričvrćuju građevinskim montažni ljepilom na visinu cca 250 cm od gotovog poda. U stavku uključen sav potreban rad i materijal.	m	25.00	
5	SOBOSLIKARASKI RADOVI			UKUPNO

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA GARDEROBA I TUŠEVA NA LOKACIJI KLIZALIŠTE VELESAJAM
 TROŠKOVNIK

6	PVC STOLARIJA				
6.1	Nabava, dobava i ugradnja PVC vrata bijele boje (profil GELAN 8000 ili jednako vrijedan), sustav profila sa šest komora, dvije brtve, toplinski koeficijent $U_f=1.3$ W/m ² K, zvučna izolacija $R_w=38$ db, štok 74 ugradbene dubine, krilo sa preklopom zaobljenih rubova 84 mm. pocinčano čelično ojačanje štoka i krila. Okov protuprovalni pocinčani, vidljivi dijelovi plastificirani. Panel PVC bijeli 24 mm. Obračun po kom. U cijeni je uključena obavezna provjera mjera na licu mjesta, brava sa jednom točkom zaključavanja (leptir brava za vrata WC-a), tri spojnice, ALU kvaka sa štitom obostrano, cilindar sa tri ključa.	/			
6.1.1	ulazi u garderobe 90 x 200	kom	7.00		
6.1.2	ulazi u WC 70 x 200	kom	1.00		
6.2	Izrada, dobava i montaža jednokrlnog aluminijskog ostakljenog zaokretno-otklopnog prozora. AL profil sa prekinutim toplinskim mostom, tri komore, dvije brtve, toplinski koeficijent $U_f=2.01$ W/m ² K za T65, zvučna izolacija $R_w=36$ dB, krilo sa preklopom, zaobljeni rubovi. IZO staklo 4+16+4 Low-E 1.1 punjeno argonom, toplinski koeficijent $k=1.1$ W/m ² K/staklo za grijane prostore. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu.	/			
6.2.1	dim. građ. otvora 70/225 - unutarnje staklo mutno	kom	1.00		
6.2.2	dim. građ. otvora 70/70 - unutarnje staklo mutno	kom	5.00		
6	PVC STOLARIJA				UKUPNO

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA GARDEROBA I TUŠEVA NA LOKACIJI KLIZALIŠTE VELESAJAM
 TROŠKOVNIK

7 GARDEROBNI INVENTAR					
7.1	Dobava, doprema i ugradnja elemenata za svlačionicu 70x50x210 cm. Izrađeni od bijelog iverala kao tri zasebna otvorena elementa. Svi vidljivi rubovi kantirani rubnom trakom u boji iverala. Sjedište tapicirano tkaninom, debljina je 50 mm i pogodna je za sjedenje. Element u sebi sadrži dvije manje vješalice u boji aluminijske i dvije crne za vješanje težih predmeta. Element za presvlačenje.	kom	55.00		
7	GARDEROBNI INVENTAR			UKUPNO	

REKAPITULACIJA

1	RADOVI UKLANJANJA	
2	ZIDARSKI I KERAMIČARSKI RADOVI	
3	INSTALACIJE DOVODA I ODVODA I SANITARNI UREĐAJI	
4	ELEKTRO RADOVI	
5	SOBOSLIKARSKI RADOVI	
6	PVC STOLARIJA	
7	GARDEROBNI INVENTAR	
	UKUPNO:	
	PDV 25%	
	SVEUKUPNO	

U _____, _____ 2023.

Za ponuditelja:

M.P. _____
 (potpis ponuditelja)

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Trg K. Čosića 11, Zagreb
SANACIJA GARDEROBA I TUŠEVA NA LOKACIJI KLIZALIŠTE VELESAJAM

Obrazac: Potvrda o pregledu lokacije

IZJAVA

Ja niže potpisani/na u ime gospodarskog subjekta _____
(naziv gospodarskog subjekta)

izjavljujem da sam pregledao/la lokaciju za koju ću pružati uslugu izrade dokumentacije koja je predmet nabave, te kompletni prostor za koji se izrađuje predmetna dokumentacija, čime sam u potpunosti upoznat/a sa svim relevantnim podacima koji utječu na formiranje cijene ponude iz Upita za dostavu ponude br. _____, u predmetu nabave _____

U Zagrebu, _____ 2023.

Ponuditelj:

(ime i prezime)

M.P.

(potpis)

Ja niže potpisani/na, predstavnik Naručitelja za Poslovnu jedinicu _____

(naziv Poslovne Jedinice)

izjavljujem da je predstavnik gospodarskog subjekta _____
(naziv gospodarskog subjekta)

g/gđa. _____ dana _____ pregledao/la lokaciju za koju će pružati
(ime i prezime)

uslugu, te kompletni prostor za koji se izrađuje dokumentacija.

U Zagrebu, _____ 2023.

(ime i prezime)

(potpis predstavnika Naručitelja za Poslovnu jedinicu)