

 ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	UPIT ZA PONUDU	Datum: 17.10.2022. Stranica: 1
---	-----------------------	-----------------------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002
--------------------	---	--

UPIT br.:	2022-990 SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA
------------------	---

1. **Cijena ponude** izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijeni ponude uračunati su svi troškovi i popusti bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena svake stavke troškovnika smije biti iskazana s najviše 2 (dvije) decimale.
2. **Ispravci u ponudi** moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
3. **Ukoliko se nudi roba koja je jednakovrijedna** predloženoj u troškovniku obvezno u ponudi priložiti dopis s popisom jednakovrijednih proizvoda kao i dokaze jednakovrijednosti.
4. **Ponuda mora sadržavati:**
 1. Popunjen ponudbeni list s cijenom ponude bez PDV-a i cijenom ponude s PDV-om, s naznakom datuma te ovjeren i potpisan od strane ponuditelja,
 2. Troškovnik, popunjen sukladno traženom u Upitu za dostavu ponude te Troškovnik po stavkama ovjerene i potpisane od strane Ponuditelja,
 3. Dokumenti kojima se dokazuju uvjeti sposobnosti (dokumenti traženi u točki 6. Općih uvjeta).
 4. Potpisan i ovjeren obrazac "Izjava o pregledu lokacije " (ukoliko je isti izvršen).
 5. Potpisan i ovjeren obrazac Općih uvjeta (cijeli dokument).
 6. Obrazac "A-0" iz dokumentacije
5. **Dostava ponude**
 Ponudu je moguće dostaviti osobnom predajom na adresi Naručitelja, poštom ili putem elektroničke pošte na mail adresu Naručitelja: uso.nabava@sportskiobjekti.hr

U slučaju osobne predaje ili slanja poštom ponudu je potrebno uvezati u jednu cjelinu na način da se onemogućiti naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom i naljepnicom s žigom ponuditelja na poleđini) i označiti rednim brojem stranica na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponude trebaju biti napisane neizbrisivom tintom i potpisane.

Ponuda se dostavlja na adresu: Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave
 Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000

Ponuda koja nije izrađena sukladno navedenim uvjetima i nema sve gore navedene elemente smatrati će se neprihvatljivom.

Zahtjev za dodatnim informacijama vezanim uz upit za ponudu i troškovnik možete poslati na e-mail uso.nabava@sportskiobjekti.hr ili na fax broj 01/6421 002.

Procijenjena vrijednost nabave: 400.000,00 kn

Mjesto isporuke: Grad Zagreb.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti Ponuditelju u roku 60 dana od dana primitka E-računa.


Kriterij odabira: najniža cijena.

Najpovoljnija ponuda: prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom ponude.

Rok za dostavu ponuda je 24.10.2022. godine do 13:00 sati.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

 <p>ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA</p>	TROŠKOVNIK	Datum: 17.10.2022.
---	-------------------	--------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr Fax: 6421 002
-------------	---	---

UPIT br.:	2022-990
-----------	----------

DOBAVLJAČ:		OIB:
Adresa dobavljača:		E-mail: Fax:

Napomena:	
-----------	--

R.br.	Tekstualni opis stavke	Ponudeni proizvod tip/marka	Jed. mjere	Količina	Cijena stavke	Ukupna cijena stavke
1.	Sanacija sanitarnih čvorova na lokaciji ŠSD Peščenica prema troškovniku i općim uvjetima naručitelja		kpl	1,00		
CIJENA PONUDE bez PDV-a:						

Jediničnom cijenom stavke moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti za isporuku na paritetu FCO lokacija isporuke
Naručitelja.

VAŠU PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITE NA OVOM OBRASCU.

(potpis i pečat ponuditelja)

PONUDBENI LIST

NARUČITELJ:

Upravljanje sportskim objektima
Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb 10 000

PONUĐITELJ: _____ **OIB:** _____

 (upisati naziv i adresu) (upisati OIB)

PONUĐA BROJ: _____

Ponuditelj je u sustavu PDV-a: DA NE (zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte: _____

Adresa e-pošte: _____

Kontakt osoba ponuditelja: _____

Za kontakt osobu: Broj telefona _____ Broj mobitela _____ Broj faksa _____

Broj predmeta: 2022-990

Predmet nabave: SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA

Cijena ponude bez PDV-a: _____

Iznos PDV-a: _____

Cijena ponude s PDV-om: _____

Rok valjanosti ponude: 30 dana

Mjesto isporuke: Grad Zagreb

Traženi najduži rok isporuke/izvršenja od dana primitka narudžbenice: 43 dana

Ponuđeni rok isporuke/izvršenja: _____ dana

Potpisom ponuditelj prihvaća sve uvjete i odredbe iz ovog Ponudbenog lista i dostavljanog Upita za ponudu.

M.P.

(potpis ponuditelja)

U _____ , _____ . god.
 (mjesto) (datum)

Obrazac A-0

Upravljanje sportskim objektima - Odjel nabave
Trg Krešimira Čosića 11
10000 Zagreb

Predmet: 2022-990
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI ŠSD
PEŠČENICA

Rok za predaju: 24.10.2022 13:00

PONUĐITELJ: _____

NE OTVARAJ



N 2 6 8 1

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA
OPĆI UVJETI

1. OPĆI OPIS

Postojeće stanje

Na objektu ŠSD Peščenica trenutno se izvode radovi na energetskej obnovi. U predmetne radove uključeni su radovi na sanaciji krova, stolarije, fasade cjelovitoj zamjeni rasvjetnih tijela u led rasvjetu te radovi na kompletnoj sanaciji strojarnice i ventilacijskog sustava. Nažalost radovi na sanaciji prostora sanitarnih čvorova prizemlja i prvoga kata nisu obuhvaćeni predmetnim projektom.

Od same izgradnje polovinom osamdesetih godina prošloga stoljeća predmetni sanitarni čvorovi nisu sanirani pa se ukazuje prijeka potreba za sanaciju istih.

Novo stanje

Sukladno troškovniku i opisima unutar stavki u troškovniku potrebno je izvršiti sanaciji sanitarnih čvorova kako bi isti zadovoljili svojim vizualnim i funkcionalnim stanjem potrebe korisnika objekta.

2. TEHNIČKI OPIS

Za izvedbe svih radova pridržavati se mjera zaštite na radu.

Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad i materijal potreban za potpunu obnovu sanitarnih čvorova prvoga kata i prizemlja, a koji su specificirani u pojedinoj stavci troškovnika kao i sve Transporte s odvozom otpadnog materijala na gradski deponij i plaćanjem potrebnih pristojbi.

Potrebno je predvidjeti i provesti zaštitu okolnih prostora da ne bih došla u opasnost sigurnost prolaznika izvan objekata kao i radnika koji se nalaze u prostoru. Dinamiku izvođenja radova usuglasiti s korisnikom prostora, te rad, ukoliko zatreba, organizirati i izvan uobičajenog radnog vremena.

Sve mjere, prije izvedbe, kontrolirati i uzimati na samim mjestima predviđenima za postavljanje.

Prilikom izvršavanja demontaže i montaže održavati čistoću.

Poželjno je da Izvođač radova prije predaje ponude pregleda prostore, odnosno izvrši uvid u cjelokupno postojeće stanje radi što realnije procjene cijene radova, te za sve eventualne nejasnoće konzultirati se sa kontakt osobama Naručitelja.

Izvođač je dužan obavljati svoje radove na vlastitu odgovornost, osigurati gradilište, radnike i korisnike.

Po završetku postavljanja nove podloge na objektu prostor mora bit stavljen u prvobitno stanje, tj. očišćen od otpadaka, stakla, materijala, šute, ambalaže, prašine i sl.

Sva eventualna oštećenja u prostoru i oko prostora koje izvođač izazove prilikom izvedbe predmetnih radova dužan je otkloniti o svom trošku u najkraćem mogućem roku.

Sve radove treba izvoditi po pravilima struke, nacrtima, opisima u troškovniku te uputama ovlaštene osobe naručitelja.

U jediničnoj cijeni svake stavke mora biti uključeno :

- Troškovi svih pripremnih i pomoćnih radova
- Svi troškovi za izvedbu rada prema opisu u troškovniku do pune gotovosti.
- Transport materijala te odvoz i zbrinjavanje otpadnih materijala na gradski deponij s podmirivanjem svih potrebnih pristojbi

Prilikom izvođenja predmetnih radova potrebno je pridržavati se zakonske regulative, projekta i pravila struke te voditi brigu o osiguranju provedbe zaštite na radu i zaštite od požara.

U cilju izrade ponude Ponuditelj može izvršiti pregled lokacije Naručitelja, kontakt osoba: ŠSD Peščenica; Zoran Sušanj 092 2459 781; ulica Grada Gospića 1.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA
OPĆI UVJETI

Ukoliko je ponuditelj izvršio pregled lokacija **tada je dužan u ponudi priložiti i Obrazac Izjava o pregledu lokacije** (priložen u upitu za dostavu ponude). Ukoliko ne izvrši pregled i ne priloži obrazac smatrati će se da je u potpunosti razumio odredbe iz Općih uvjeta.

U cijenu ponude moraju biti uključeni svi troškovi i popusti koje iziskuju radovi obnove podloge koji su predmet nabave uključujući troškove dolaska i odlaska s lokacije naručitelja, nabavka materijala i opreme, korištenje svim potrebnim uređajima, alatima i tehničkom opremom potrebnom za izvođenje demontaže i montaže i troškovi rada.

Obveze Izvođača:

- Sve radove Izvođač treba izvoditi kvalitetno, savjesno i stručno u skladu po pravilima struke, nacrtima i opisima u troškovniku.

U svojoj ponudi Ponuditelj treba priložiti potpisane i ovjerene opće uvjete (cijeli dokument).

3. CIJENA PONUDE I KRITERIJ ODABIRA PONUDE

Cijena ponude: Ponuda se dostavlja sa cijenom u kunama bez PDV-a. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi na paritetu FCO lokacija Naručitelja.

Jedinične cijene navedene u Troškovniku moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Za sve stavke troškovnika moraju biti iskazane cijene. Jedinične cijene svake stavke troškovnika smiju biti iskazane s najviše 2 (dvije decimale). Za niti jednu stavku troškovnika nije dopušteno jediničnu cijenu izraziti s „0,00“ kn“.

Kriterij odabira ponude: najniža cijena.

Naručitelj će uspoređivati cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost.

4. NAČIN IZVRŠENJA USLUGE:

Način izvršenja: narudžbenica

Početak izvršenja radova: uvođenje u posao u roku od 3 dana od primitka narudžbenice

Završetak radova: najkasnije 40 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

5. JAMSTVA:

Jamstvo za izvedene radove: minimalno 24 mjeseca

Jamstvo na ugrađenu robu i materijale: Sukladno jamstvu proizvođača

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: Za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Izvršitelj je, nakon izvršene primopredaje radova, dužan u roku od 5 (pet) dana dostaviti Naručitelju bjanko zadužnicu, u visini od 10 % vrijednosti narudžbenice uvećanu za PDV i ovjerenu kod javnog bilježnika. Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu: UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA, Odjel nabave, Trg Krešimira Čosića 11, Zagreb.

6. DOKUMENTI KOJIMA PONUDITELJ DOKAZUJE UVJETE SPOSOBNOSTI

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA
OPĆI UVJETI

- Izvršitelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.

- Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. Potvrda ne smije biti starija od datuma upita za ponudu.

Izvršitelj koji nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, biti će isključen iz postupka ocjene ponuda te će njegova ponuda biti označena NEPRIHVATLJIVOM.

Sve dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu Izvršitelji mogu dostaviti u neovjerenj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranje ponude Naručitelj može od najpovoljnijeg Izvršitelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

7. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Predujam isključen.

Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenog e- računa u roku 60 dana za naručene i nesporno izvršene radove.

Izdavanje računa od strane odabranog ponuditelja sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

8. IZJAVA PONUDITELJA:

Poznate su nam ove Opće napomene i uvjeti nuđenja temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _____, _____ 2022.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(pečat i potpis ovlaštene osobe)

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI ŽSD PEŠČENICA
TROŠKOVNIK

Redni broj	Tekstualni opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Ponuđeni proizvod	Cijena stavke (bez PDV-a)	Ukupna cijena stavke (bez PDV-a)
A)	SANITARNI ČVOR I KAT ISTOK					
1.	SVI RADOVI					
1.1.	Demontaže i rušenja					
a)	Demontaža WC školjke komplet sa vodokotlićem i isplavnom cijevi.	komplet	1,00			
b)	Demontaža umivaonika komplet sa sifonom i stojećom mješalicom.	komplet	1,00			
c)	Demontaža drvenih vrata, ulaz u prostor WC-a komplet sa dovratnikom. Ulazna vrata u sanitarni čvor se ne mjenjaju.	komplet	1,00			
d)	Obijanje podnih i zidnih keramičkih pločica.	m ²	22,50			
e)	Dubljenje šlijeva za potrebe instalacije dovoda i odvoda vode	m	7,00			
f)	Demontaža ogledala	kom	1,00			
g)	Demontaža posude za tekući sapun	kom	1,00			
h)	Demontaža opostojeće odvodne instalacije	komplet	1,00			
i)	Demontaža opostojeće dovodne instalacije	komplet	1,00			
j)	Razvrstavanje otpada, rezanje na djelove podesne za ručni prijenos, iznašanje, privremeno deponiranje izvan objekta, utovar odvoz i zbrinjavanje.					
	Čista građevinska štuta	m ³	0,60			
	Ostali metalni ili drveni otpad	m ³	0,20			
1.2.	VODOVOD I KANALIZACIJA					
1.2.	Dobava i montaža troslojnih PP niskošumnih cijevi i fazonskih komada sa spajanjem pomoću kolčaka i gumenih prstenova. Zavješanje i pričvršćivanje vrši se svakih 1-2m. U stavci uključuen sav ovjesni materijal. Za izvedbu odvoda sanitarija na kanalizacijske vertikale					

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA
 TROŠKOVNIK

a)	PP cijev Ø 110 mm	m	1,00		
b)	PP fazonski komadi i cijevi manje od 25 cm Ø 110 mm	kom	3,00		
c)	PP cijev Ø 50 mm	m	2,50		
d)	PP fazonski komadi i cijevi manje od 25 cm Ø 50 mm	kom	6,00		
e)	Podni sifon, sa nastavkom visine i pripremljen za spajanje na hidro izolaciju.	kom	1,00		
1.3.	Dobava materijal i izrada nove odvodne instalacije. Sve od P-ex cijevi				
a)	Cijevi u izolaciji i spojni materijal Ø 15 mm	m	3,00		
b)	Cijevi u izolaciji i spojni materijal Ø 20 mm	m	1,00		
c)	Zamjena podžbuknog ventila Ø 1/2". Sve komplet za satvaranjem i otvaranjem tople i hladne vode.	kom	2,00		
d)	Tlačna proba instalacije dovoda i ispiranje instalacije.	komplet	1,00		
e)	Ispitivanje instalacije odvodnje na protok i nepropusnost	komplet	1,00		
1.4.	ZIDARSKI RADOVI				
a)	Zatvaranje šliceva u kupaoni nakon instalaterskih radova	m	7,00		
b)	Obrada zidova nakon obijelih keramičkih pločica. Izvodi se obijanje labavih dijelova žbuka, impregnacija, gletanje građevinskim ljeplom uz utapanje PVC rabić mrežice.	m ²	20,00		
c)	Obrada podova nakon obijelih keramičkih pločica. Izvodi se obijanje labavih dijelova podne glazure, impregnacija, popunjavanje većih otvora reparaturnim mortom i ugradnja samonivelirajuće podne mase.	m ²	2,50		
d)	Hidro izolacija poda uz polaganje kutne trake na spoju zida i poda	m ²	2,50		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA
TROŠKOVNIK

e)	Oblaganje podkonstrukcije vodokotlića vlagootpornim gips kartonskim pločama u dva sloja.	komplet	1,00			
1.5.	Polaganje zidnih i podnih keramičkih pločica. U cijeni ljepilo, masa za fugiranje i obrada kutova trajno elastičnim kitom ili prokrom kutnom lajsnom. Cijene pločica cca. 100 kn	m ²	25,00			
1.6.	SANITARNA OPREMA					
a)	Dobava, postava, spajanje na odvodnu i dovodnu instalaciju podkonstrukcije vodokotlića kao tip "Geberit" ili sl. Sve komplet sa visećom WC školjke (kraćom, do 50 mm radi uštede prostora), WC sjedalom i tipkalom.	komplet	1,00			
b)	Dobava i postava ugradbenog umivaonika komplet sa pločom. Umivaonik kao "Roca fedra 54", stojeća mješalica, sifon, podložna ploča sa konzolnim nosačima. Ploča Egger kompaktni laminat. U cijeni dva kutna ventila, stojeća mješalica i sifon	komplet	1,00			
c)	Dobava i postava ogledala 40 x 60 cm	kom	1,00			
d)	Ugradnje postojećeg dozatora za tekući sapun.	kom	1,00			
1.7.	Dobava materijala, izrada i postava vrata ulaza u prostor WC-a. Radi uštede prostora krilo je od kompakt ploča. U cijeni sav potreban okov i ugradnja.	komplet	1,00			
1.8.	Čišćenje prostora sanitarnog čvora	komplet	1,00			
SVEUKUPNO SANITARNI ČVOR I KAT ISTOK :						
B)	SANITARNI ČVOR I KAT ZAPAD					
1.	SVI RADOVI					
1.1.	Demontaže i rušenja					
a)	Demontaža WC školjke komplet sa vodokotlićem i isplavnom cijevi.	komplet	1,00			

b)	Demontaža umivaonika komplet sa sifonom i stojećom mješalicom.	komplet	1,00		
c)	Demontaža drvenih vrata, ulaz u prostor WC-a komplet sa dovratnikom. Ulazna vrata u sanitarni čvor se ne mjenjaju.	komplet	1,00		
d)	Obijanje podnih i zidnih keramičkih pločica.	m ²	22,50		
e)	Dubljenje šliceva za potrebe instalacije dovoda i odvoda vode	m	7,00		
f)	Demontaža ogledala	kom	1,00		
g)	Demontaža posude za tekući sapun	kom	1,00		
h)	Demontaža opostojeće odvodne instalacije	komplet	1,00		
i)	Demontaža opostojeće dovodne instalacije	komplet	1,00		
j)	Razvrstavanje otpada, rezanje na djelove podesne za ručni prijenos, iznašanje, privremeno deponiranje izvan objekta, utovar odvoz i zbrinjavanje.				
	Čista građevinska štuta	m ³	0,60		
	Ostali metalni ili drveni otpad	m ³	0,20		
1.2.	Dobava materijala i izrada odvodne instalacije. Sve od PP cijevi				
a)	PP cijev Ø 110 mm	m	1,00		
b)	PP fazonski komadi i cijevi manje od 25 cm Ø 110 mm	kom	3,00		
c)	PP cijev Ø 50 mm	m	2,50		
d)	PP fazonski komadi i cijevi manje od 25 cm Ø 50 mm	kom	6,00		
e)	Podni sifon, sa nastavkom visine i pripremljen za spajanje na hidro izolaciju.	kom	1,00		
1.3.	Dobava materijal i izrada nove dovodne instalacije. Sve od P-ex cijevi				
a)	Cijevi u izolaciji i spojni materijal Ø 15 mm	m	3,00		
b)	Cijevi u izolaciji i spojni materijal Ø 20 mm	m	1,00		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA
TROŠKOVNIK

c)	Zamjena podžbuknog ventila Ø 1/2". Sve komplet za satvaranjem i otvaranjem tople i hladne vode.	kom	2,00		
d)	Tlačna proba instalacije dovoda i ispiranje instalacije.	komplet	1,00		
e)	Ispitivanje instalacije odvodnje na protok i nepropusnost	komplet	1,00		
1.4. Zidarski radovi					
a)	Zatvaranje šliceva u kupaoni nakon instalaterskih radova	m	7,00		
b)	Obrada zidova nakon obijeh keramičkih pločica. Izvodi se obijanje labavih dijelova žbuka, impregnacija, gletanje građevinskim ljepilom uz utapanje PVC rabric mrežice.	m ²	20,00		
c)	Obrada podova nakon obijeh keramičkih pločica. Izvodi se obijanje labavih dijelova podne glazure, impregnacija, popunjavanje većih otvora reparaturnim mortom i ugradnja samonivelirajuće podne mase.	m ²	2,50		
d)	Hidro izolacija poda uz polaganje kutne trake na spoju zida i poda	m ²	2,50		
e)	Oblaganje podkonstrukcije vodokotlića vlagootpornim gips kartonskim pločama u dva sloja.	komplet	1,00		
1.5.	Polaganje zidnih i podnih keramičkih pločica. U cijeni ljepilo, masa za fugiranje i obrada kutova trajno elastičnim kitom ili prokrom kutnom lajsnom. Cijene pločica cca. 100 kn	m ²	25,00		
1.6. Sanitarna oprema					
a)	Dobava, postava, spajanje na odvodnu i dovodnu instalaciju podkonstrukcije vodokotlića kao tip "Geberit" ili sl. Sve komplet sa visećom WC školjke (kraćom, do 50 mm radi uštede prostora), WC sjedalom i tipkalom.	komplet	1,00		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA
TROŠKOVNIK

b)	Dobava i postava ugradbenog umivaonika komplet sa pločom. Umivaonik kao "Roca fedra 54", stojeća mješalica, sifon, podložna ploča sa konzolnim nosačima. Ploča Egger kompaktni laminat. U cijeni dva kutna ventila, stojeća mješalica i sifon	komplet	1,00			
c)	Dobava i postava ogledala 40 x 60 cm	kom	1,00			
d)	Ugradnje postojećeg dozatora za tekući sapun.	kom	1,00			
1.7.	Dobava materijala, izrada i postava vrata ulaza u prostor WC-a. Radi uštede prostora krilo je od kompakt ploča. U cijeni sav potreban okov i ugradnja.	komplet	1,00			
1.8.	Čišćenje prostora sanitarnog čvora	komplet	1,00			
SVEUKUPNO SANITARNI ČVOR I KAT ZAPAD :						
C)	SANITARNI ČVOR IZA PORTE					
1.	SVI RADOVI					
1.1.	Demontaže i rušenja					
a)	Demontaža WC školjke komplet sa vodokotlićem i isplavnom cijevi.	komplet	2,00			
b)	Demontaža umivaonika komplet sa sifonom i stojećom mješalicom.	komplet	4,00			
c)	Demontaža stojećeg pisoara komplet sa sifonom i ispirnom armaturom.	komplet	1,00			
d)	Demontaža drvenih vrata, ulaz u preprostor (vrata sa nadsvijetlom) i WC-a bez nadsvijetla komplet sa dovratnikom.	komplet	4,00			
e)	Obijanje podnih i zidnih keramičkih pločica.	m ²	65,00			
f)	Dubljenje šliceva za potrebe instalacije dovoda i odvoda vode	m	22,00			
g)	Demontaža ogledala	kom	4,00			
h)	Demontaža posude za tekući sapun	kom	2,00			
i)	Demontaža opostojeće odvodne instalacije	komplet	1,00			
j)	Demontaža opostojeće dovodne instalacije	komplet	1,00			

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA
 TROŠKOVNIK

k)	Razvrstavanje otpada, rezanje na djelove podesne za ručni prijenos, iznašanje, privremeno deponiranje izvan objekta, utovar odvoz i zbrinjavanje.								
	Čista građevinska štupa	m ³	1,50						
	Ostali metalni ili drveni otpad	m ³	0,50						
1.2.	Dobava materijala i izrada odvodne instalacije. Sve od PP cijevi								
a)	PP cijev Ø 110 mm	m	3,00						
b)	PP fazonski komadi i cijevi manje od 25 cm Ø 110 mm	kom	6,00						
c)	PP cijev Ø 50 mm	m	11,00						
d)	PP fazonski komadi i cijevi manje od 25 cm Ø 50 mm	kom	18,00						
e)	Podni sifon, sa nastavkom visine i pripremljen za spajanje na hidro izolaciju.	kom	3,00						
1.3.	Dobava materijal i izrada nove dovodne instalacije. Sve od P-ex cijevi								
a)	Cijevi u izolaciji i spojni materijal Ø 15 mm	m	6,00						
b)	Cijevi u izolaciji i spojni materijal Ø 20 mm	m	8,00						
c)	Zamjena podžbuknog ventila Ø 1/2". Sve komplet za satvaranjem i otvaranjem tople i hladne vode.	kom	2,00						
d)	Tlačna proba instalacije dovoda i ispiranje instalacije.	komplet	1,00						
e)	Ispitivanje instalacije odvodnje na protok i nepropusnost	komplet	1,00						
1.4.	Zidarski radovi								
a)	Zatvaranje šliceva u kupaoni nakon instalaterskih radova	m	22,00						
b)	Obrada zidova nakon obijeh keramičkih pločica. Izvodi se obijanje labavih dijelova žbuka, impregnacija, gletanje građevinskim ljeplom uz utapanje PVC rabić mrežice.	m ²	20,00						

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI ŽSD PEŠČENICA
TROŠKOVNIK

c)	Obrada podova nakon obijehih keramičkih pločica. Izvodi se obijanje labavih dijelova podne glazure, impregnacija, popunjavanje većih otvora reparaturnim mortom i ugradnja samonivelirajuće podne mase.	m ²	10,00			
d)	Hydro izolacija poda uz polaganje kutne trake na spoju zida i poda	m ²	10,00			
e)	Oblaganje podkonstrukcije vodokotlića i pisoara vlagootpornim gips kartonskim pločama u dva sloja.	komplet	3,00			
1.5.	Polaganje zidnih i podnih keramičkih pločica. U cijeni ljepilo, masa za fugiranje i obrada kutova trajno elastičnim kitom ili prokrom kutnom lajsnom. Cijene pločica cca. 100 kn	m ²	65,00			
1.6.	Sanitarna oprema					
a)	Dobava, postava, spajanje na odvodnu i dovodnu instalaciju podkonstrukcije vodokotlića kao tip "Geberit" ili sl. Sve komplet sa višećom WC školjke (kraćom, do 50 mm radi uštede prostora), WC sjedalom i tipkalom.	komplet	2,00			
b)	Dobava i postava ugradbena tri umivaonika komplet sa ploćom. Umivaonik kao "Roca fedra 54", stojeća mješalica, sifon, podložna ploča sa konzolnim nosačima. Ploča Egger kompaktni laminat. U cijeni dva kutna ventila, stojeća mješalica i sifon	komplet	1,00			
	Dobava i postava ugradbenog umivaonika komplet sa ploćom. Umivaonik kao "Roca fedra 54", stojeća mješalica, sifon, podložna ploča sa konzolnim nosačima. Ploča Egger kompaktni laminat. U cijeni dva kutna ventila, stojeća mješalica i sifon	komplet	1,00			

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA
TROŠKOVNIK

c)	Dobava, postava, spajanje na odvodnu i dovodnu instalaciju podkonstrukcije pisoara kao tip "Geberit" ili sl. Sve komplet sa pisoarom, sifonom i elektronskom ispirom armaturom	komplet	1,00			
d)	Dobava i postava ogleдалa 40 x 60 cm	kom	4,00			
e)	Ugradnj postojećeg dozatora za tekući sapun.	kom	1,00			
f)	Ugradnj postojećeg držača ručnika.	kom	1,00			
1.7.	Dobava materijala, izrada i postava vrata ulaza u prostor WC-a. Radi uštede prostora krilo je od kompakt ploča. U cijeni sav potreban okov i ugradnja.	komplet	1,00			
1.8.	Dobava i ugradnja vrata sa nadsvjetlom na ulaz u WC	komplet	2,00			
1.9.	Čišćenje prostora sanitarnog čvora	komplet	1,00			
SVEUKUPNO SANITARNI ČVOR IZA PORTE :						
D) I SANITARNI ČVOR PR ČISTI HODNIK ZAPAD						
1. SVI RADovi						
1.1. Demontaže i rušenja						
a)	Demontaža WC školjke komplet sa vodorotlićem i isplavnom cijevi.	komplet	1,00			
b)	Demontaža umivaonika komplet sa sifonom i stojećom mješalicom.	komplet	1,00			
c)	Demontaža drvenih vrata, ulaz u prostor WC-a komplet sa dovratnikom. Ulazna vrata u sanitarni čvor se ne mjenjaju.	komplet	1,00			
d)	Objanje podnih i zidnih keramičkih pločica.	m ²	21,00			
e)	Dubljenje šliceva za potrebe instalacije dovoda i odvoda vode	m	5,00			
f)	Demontaža ogleдалa	kom	1,00			
g)	Demontaža posude za tekući sapun	kom	1,00			
h)	Demontaža opostojeće odvodne instalacije	komplet	1,00			
i)	Demontaža opostojeće dovodne instalacije	komplet	1,00			

j)	Razvrstavanje otpada, rezanje na djelove podesne za ručni prijenos, iznašanje, privremeno deponiranje izvan objekta, utovar odvoz i zbrinjavanje.								
	Čista građevinska štuka	m ³	0,60						
	Ostali metalni ili drveni otpad	m ³	0,20						
1.2.	Dobava materijala i izrada odvodne instalacije. Sve od PP cijevi								
a)	PP cijev Ø 110 mm	m	1,00						
b)	PP fazonski komadi i cijevi manje od 25 cm Ø 110 mm	kom	3,00						
c)	PP cijev Ø 50 mm	m	2,50						
d)	PP fazonski komadi i cijevi manje od 25 cm Ø 50 mm	kom	6,00						
e)	Podni sifon, sa nastavkom visine i pripremljen za spajanje na hidro izolaciju.	kom	1,00						
1.3.	Dobava materijal i izrada nove odvodne instalacije. Sve od P-ex cijevi								
a)	Cijevi u izolaciji i spojni materijal Ø 15 mm	m	3,00						
b)	Cijevi u izolaciji i spojni materijal Ø 20 mm	m	1,00						
c)	Zamjena podžbuknog ventila Ø 1/2". Sve komplet za satvaranjem i otvaranjem tople i hladne vode.	kom	1,00						
d)	Tlačna proba instalacije dovoda i ispiranje instalacije.	komplet	1,00						
e)	Ispitivanje instalacije odvodnje na protok i nepropusnost	komplet	1,00						
1.4.	Zidarski radovi								
a)	Zatvaranje šliceva u kupaoni nakon instalaterskih radova	m	5,00						
b)	Obrada zidova nakon objenih keramičkih pločica. Izvodi se objijanje labavih dijelova žbuka, impregnacija, gletanje građevinskim ljepilom uz utapanje PVC rabric mrežice.	m ²	21,00						

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA
TROŠKOVNIK

c)	Obrada podova nakon objijenih keramičkih pločica. Izvodi se objijanje labavih dijelova podne glazure, impregnacija, popunjavanje većih otvora reparaturnim mortom i ugradnja samonivelirajuće podne mase.	m ²	3,10			
d)	Hidro izolacija poda uz polaganje kutne trake na spoju zida i poda	m ²	3,10			
e)	Oblaganje podkonstrukcije vodokotlića vlagootpornim gips kartonskim pločama u dva sloja.	komplet	1,00			
1.5.	Polaganje zidnih i podnih keramičkih pločica. U cijeni ljepilo, masa za fugiranje i obrada kutova trajno elastičnim kitom ili prokrom kutnom lajsnom. Cijene pločica cca. 100 kn	m ²	24,10			
1.6.	Sanitarna oprema					
a)	Dobava, postava, spajanje na odvodnu i dovodnu instalaciju podkonstrukcije vodokotlića kao tip "Geberit" ili sl. Sve komplet sa visećom WC školjke (kraćom, do 50 mm radi uštede prostora), WC sjedalom i tipkalom.	komplet	1,00			
b)	Dobava i postava ugradbenog umivaonika komplet sa pločom. Umivaonik kao "Roca fedra 54", stojeća mješalica, sifon, podložna ploča sa konzolnim nosačima. Ploča Egger kompaktni laminat. U cijeni dva kutna ventila, stojeća mješalica i sifon	komplet	1,00			
c)	Dobava i postava ogledala 40 x 60 cm	kom	1,00			
d)	Ugradnje postojećeg dozatora za tekući sapun.	kom	1,00			
1.7.	Dobava materijala, izrada i postava vrata ulaza u prostor WC-a. Radi uštede prostora krilo je od kompakt ploča. U cijeni sav potreban okov i ugradnja.	komplet	1,00			
1.8.	Čišćenje prostora sanitarnog čvora	komplet	1,00			

SVEUKUPNO I SANITARNI ČVOR PR ČISTI HODNIK ZAPAD :				
E)	II SANITARNI ČVOR PR ČISTI HODNIK ZAPAD			
1.	SVI RADOVI			
1.1.	Demontaže i rušenja			
a)	Demontaža WC školjke komplet sa vodikotličem i isplavnom cijevi.	komplet	1,00	
b)	Demontaža umivaonika komplet sa sifonom i stojećom mješalicom.	komplet	1,00	
c)	Demontaža drvenih vrata, ulaz u prostor WC-a komplet sa dovratnikom. Ulazna vrata u sanitarni čvor se ne mjenjaju.	komplet	1,00	
d)	Obijanje podnih i zidnih keramičkih pločica.	m ²	21,00	
e)	Dubljenje šliceva za potrebe instalacije dovoda i odvoda vode	m	5,00	
f)	Demontaža ogledala	kom	1,00	
g)	Demontaža posude za tekući sapun	kom	1,00	
h)	Demontaža opostojeće odvodne instalacije	komplet	1,00	
i)	Demontaža opostojeće dovodne instalacije	komplet	1,00	
j)	Razvrstavanje otpada, rezanje na djelove podesne za ručni prijenos, iznašanje, privremeno deponiranje izvan objekta, utovar odvoz i zbrinjavanje.			
	Čista građevinska štuta	m ³	0,60	
	Ostali metalni ili drveni otpad	m ³	0,20	
1.2.	Dobava materijala i izrada odvodne instalacije. Sve od PP cijevi			
a)	PP cijev Ø 110 mm	m	1,00	
b)	PP fazonski komadi i cijevi manje od 25 cm Ø 110 mm	kom	3,00	
c)	PP cijev Ø 50 mm	m	2,50	
d)	PP fazonski komadi i cijevi manje od 25 cm Ø 50 mm	kom	6,00	

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA
TROŠKOVNIK

e)	Podni sifon, sa nastavkom visine i pripremljen za spajanje na hidro izolaciju.	kom	1,00			
1.3.	Dobava materijal i izrada nove odvodne instalacije. Sve od P-ex cijevi					
a)	Cijevi u izolaciji i spojni materijal \varnothing 15 mm	m	3,00			
b)	Cijevi u izolaciji i spojni materijal \varnothing 20 mm	m	1,00			
c)	Zamjena podžbuknog ventila \varnothing 1/2". Sve komplet za satvaranjem i otvaranjem tople i hladne vode.	kom	1,00			
d)	Tlačna proba instalacije dovoda i ispiranje instalacije.	komplet	1,00			
e)	Ispitivanje instalacije odvodnje na protok i nepropusnost	komplet	1,00			
1.4.	Zidarski radovi					
a)	Zatvaranje šliceva u kupaoni nakon instalaterskih radova	m	5,00			
b)	Obrada zidova nakon obijelih keramičkih pločica. Izvodi se obijanje labavih dijelova žbuka, impregnacija, gletanje građevinskim ljepilom uz utapanje PVC rabić mrežice.	m ²	21,00			
c)	Obrada podova nakon obijelih keramičkih pločica. Izvodi se obijanje labavih dijelova podne glazure, impregnacija, popunjavanje većih otvora reparaturnim mortom i ugradnja samonivelirajuće podne mase.	m ²	3,10			
d)	Hidro izolacija poda uz polaganje kutne trake na spoju zida i poda	m ²	3,10			
e)	Oblaganje podkonstrukcije vodokotlića vlagootpornim gips kartonskim pločama u dva sloja.	komplet	1,00			
1.5.	Polaganje zidnih i podnih keramičkih pločica. U cijeni ljepilo, masa za fugiranje i obrada kutova trajno elastičnim kitom ili prokrom kutnom lajsnom. Cijene pločica cca. 100 kn	m ²	24,10			
1.6.	Sanitarna oprema					

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA
TROŠKOVNIK

a)	Dobava, postava, spajanje na odvodnu i dovodnu instalaciju podkonstrukcije vodokotlića kao tip "Geberit" ili sl. Sve komplet sa višećom WC školjke (kraćom, do 50 mm radi uštede prostora), WC sjedalom i tipkalom.	komplet	1,00			
b)	Dobava i postava ugradbenog umivaonika komplet sa pločom. Umivaonik kao "Roca fedra 54", stojeća mješalica, sifon, podložna ploča sa konzolnim nosačima. Ploča Egger kompaktni laminat. U cijeni dva kutna ventila, stojeća mješalica i sifon	komplet	1,00			
c)	Dobava i postava ogledala 40 x 60 cm	kom	1,00			
d)	Ugradnje postojećeg dozatora za tekući sapun.	kom	1,00			
1.7.	Dobava materijala, izrada i postava vrata ulaza u prostor WC-a. Radi uštede prostora krilo je od kompakt ploča. U cijeni sav potreban okov i ugradnja.	komplet	1,00			
1.8.	Čišćenje prostora sanitarnog čvora	komplet	1,00			
SVEUKUPNO II SANITARNI ČVOR PR ČISTI HODNIK ZAPAD						
F)	I SANITARNI ČVOR PR ČISTI HODNIK ISTOK					
1.	SVI RADOVI					
1.1.	Demontaže i rušenja					
a)	Demontaža WC školjke komplet sa vodokotlićem i isplavnom cijevi.	komplet	1,00			
b)	Demontaža umivaonika komplet sa sifonom i stojećom mješalicom.	komplet	1,00			
c)	Demontaža drvenih vrata, ulaz u prostor WC-a komplet sa dovratnikom. Ulazna vrata u sanitarni čvor se ne mjenjaju.	komplet	1,00			
d)	Obijanje podnih i zidnih keramičkih pločica.	m ²	21,00			
e)	Dubljenje šliceva za potrebe instalacije dovoda i odvoda vode	m	5,00			
f)	Demontaža ogledala	kom	1,00			

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA
 TROŠKOVNIK

g)	Demontaža posude za tekući sapun	kom	1,00		
h)	Demontaža postojeće odvodne instalacije	komplet	1,00		
i)	Demontaža postojeće dovodne instalacije	komplet	1,00		
j)	Razvrstavanje otpada, rezanje na djelove podesne za ručni prijenos, iznašanje, privremeno deponiranje izvan objekta, utovar odvoz i zbrinjavanje.				
	Čista građevinska šteta	m ³	0,60		
	Ostali metalni ili drveni otpad	m ³	0,20		
1.2.	Dobava materijala i izrada odvodne instalacije. Sve od PP cijevi				
a)	PP cijev Ø 110 mm	m	1,00		
b)	PP fazonski komadi i cijevi manje od 25 cm Ø 110 mm	kom	3,00		
c)	PP cijev Ø 50 mm	m	2,50		
d)	PP fazonski komadi i cijevi manje od 25 cm Ø 50 mm	kom	6,00		
e)	Podni sifon, sa nastavkom visine i pripremljen za spajanje na hidro izolaciju.	kom	1,00		
1.3.	Dobava materijal i izrada nove odvodne instalacije. Sve od P-ex cijevi				
a)	Cijevi u izolaciji i spojni materijal Ø 15 mm	m	3,00		
b)	Cijevi u izolaciji i spojni materijal Ø 20 mm	m	1,00		
c)	Zamjena podžbuknog ventila Ø 1/2". Sve komplet za satvaranjem i otvaranjem tople i hladne vode.	kom	1,00		
d)	Tlačna proba instalacije dovoda i ispiranje instalacije.	komplet	1,00		
e)	Ispitivanje instalacije odvodnje na protok i nepropusnost	komplet	1,00		
1.4.	Zidarski radovi				
a)	Zatvaranje šliceva u kupaoni nakon instalaterskih radova	m	5,00		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA
 TROŠKOVNIK

b)	Obrada zidova nakon obijeh keramičkih pločica. Izvodi se obijanje labavih dijelova žbuka, impregnacija, gletanje građevinskim ljepilom uz utapanje PVC rabić mrežice.	m ²	21,00			
c)	Obrada podova nakon obijeh keramičkih pločica. Izvodi se obijanje labavih dijelova podne glazure, impregnacija, popunjavanje većih otvora reparaturnim mortom i ugradnja samonivelirajuće podne mase.	m ²	3,10			
d)	Hydro izolacija poda uz polaganje kutne trake na spoju zida i poda	m ²	3,10			
e)	Oblaganje podkonstrukcije vodokotlića vlagootpornim gips kartonskim pločama u dva sloja.	komplet	1,00			
1.5.	Polaganje zidnih i podnih keramičkih pločica. U cijeni ljepilo, masa za fugiranje i obrada kutova trajno elastičnim kitom ili prokrom kutnom lajsnom. Cijene pločica cca. 100 kn	m ²	24,10			
1.6.	Sanitarna oprema					
a)	Dobava, postava, spajanje na odvodnu i dovodnu instalaciju podkonstrukcije vodokotlića kao tip "Geberit" ili sl. Sve komplet sa visećom WC školjke (kraćom, do 50 mm radi uštede prostora), WC sjedalom i tipkalom.	komplet	1,00			
b)	Dobava i postava ugradbenog umivaonika komplet sa pločom. Umivaonik kao "Roca fedra 54", stojeća mješalica, sifon, podložna ploča sa konzolnim nosačima. Ploča Egger kompaktni laminat. U cijeni dva kutna ventila, stojeća mješalica i sifon	komplet	1,00			
c)	Dobava i postava ogledala 40 x 60 cm	kom	1,00			
d)	Ugradnje postojećeg dozatora za tekući sapun.	kom	1,00			

1.7.	Dobava materijala, izrada i postava vrata ulaza u prostor WC-a. Radi uštede prostora krilo je od kompakt ploča. U cijeni sav potreban okov i ugradnja.	komplet	1,00			
1.8.	Čišćenje prostora sanitarnog čvora	komplet	1,00			
SVEUKUPNO I SANITARNI ČVOR PR ČISTI HODNIK ISTOK :						
G)	II SANITARNI ČVOR PR ČISTI HODNIK ISTOK					
1.	SVI RADOVI					
1.1.	Demontaže i rušenja					
a)	Demontaža WC školjke komplet sa vodokotlićem i isplavnom cijevi.	komplet	1,00			
b)	Demontaža umivaonika komplet sa sifonom i stojećom mješalicom.	komplet	1,00			
c)	Demontaža drvenih vrata, ulaz u prostor WC-a komplet sa dovratnikom. Ulazna vrata u sanitarni čvor se ne mjenjaju.	komplet	1,00			
d)	Obijanje podnih i zidnih keramičkih pločica.	m ²	21,00			
e)	Dubljenje šliceva za potrebe instalacije dovoda i odvoda vode	m	5,00			
f)	Demontaža ogledala	kom	1,00			
g)	Demontaža posude za tekući sapun	kom	1,00			
h)	Demontaža postojeće odvodne instalacije	komplet	1,00			
i)	Demontaža postojeće dovodne instalacije	komplet	1,00			
j)	Razvrstavanje otpada, rezanje na djelove podesne za ručni prijenos, iznašanje, privremeno deponiranje izvan objekta, ufovar odvoz i zbrinjavanje.					
	Čista građevinska štuta	m ³	0,60			
	Ostali metalni ili drveni otpad	m ³	0,20			
1.2.	Dobava materijala i izrada odvodne instalacije. Sve od PP cijevi					
a)	PP cijev Ø 110 mm	m	1,00			

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA
TROŠKOVNIK

b)	PP fazonski komadi i cijevi manje od 25 cm Ø 110 mm	kom	3,00		
c)	PP cijev Ø 50 mm	m	2,50		
d)	PP fazonski komadi i cijevi manje od 25 cm Ø 50 mm	kom	6,00		
e)	Podni sifon, sa nastavkom visine i pripremljen za spajanje na hidro izolaciju.	kom	1,00		
1.3.	Dobava materijal i izrada nove odvodne instalacije. Sve od P-ex cijevi				
a)	Cijevi u izolaciji i spojni materijal Ø 15 mm	m	3,00		
b)	Cijevi u izolaciji i spojni materijal Ø 20 mm	m	1,00		
c)	Zamjena podžbuknog ventila Ø 1/2". Sve komplet za satvaranjem i otvaranjem tople i hladne vode.	kom	1,00		
d)	Tlačna proba instalacije dovoda i ispiranje instalacije.	komplet	1,00		
e)	Ispitivanje instalacije odvodnje na protok i nepropusnost	komplet	1,00		
1.4.	Zidarski radovi				
a)	Zatvaranje šliceva u kupaoni nakon instalaterskih radova	m	5,00		
b)	Obrada zidova nakon objijenih keramičkih pločica. Izvodi se objijanje labavih dijelova žbuka, impregnacija, gletanje građevinskim ljeplom uz utapanje PVC rabić mrežice.	m ²	21,00		
c)	Obrada podova nakon objijenih keramičkih pločica. Izvodi se objijanje labavih dijelova podne glazure, impregnacija, popunjavanje većih otvora reparaturnim mortom i ugradnja samonivelirajuće podne mase.	m ²	3,10		
d)	Hidro izolacija poda uz polaganje kutne trake na spoju zida i poda	m ²	3,10		
e)	Oblaganje podkonstrukcije vodokoflića vlagootpornim gips kartonskim pločama u dva sloja.	komplet	1,00		

1.5.	Polaganje zidnih i podnih keramičkih pločica. U cijeni ljepilo, masa za fugiranje i obrada kutova trajno elastičnim kitom ili prokrom kutnom lajsnom. Cijene pločica cca. 100 kn	m ²	24,10			
1.6.	Sanitarna oprema					
a)	Dobava, postava, spajanje na odvodnu i dovodnu instalaciju podkonstrukcije vodokotlića kao tip "Geberit" ili sl. Sve komplet sa visećom WC školjke (kročom, do 50 mm radi uštede prostora), WC sjedalom i tipkalom.	komplet	1,00			
b)	Dobava i postava ugradbenog umivaonika komplet sa pločom. Umivaonik kao "Roca fedra 54", stojeća mješalica, sifon, podložna ploča sa konzolnim nosačima. Ploča Egger kompaktni laminat. U cijeni dva kutna ventila, stojeća mješalica i sifon	komplet	1,00			
c)	Dobava i postava ogledala 40 x 60 cm	kom	1,00			
d)	Ugradnje postojećeg dozatora za tekući sapun.	kom	1,00			
1.7.	Dobava materijala, izrada i postava vrata ulaza u prostor WC-a. Radi uštede prostora krilo je od kompakt ploča. U cijeni sav potreban okov i ugradnja.	komplet	1,00			
1.8.	Čišćenje prostora sanitarnog čvora	komplet	1,00			
SVEUKUPNO II SANITARNI ČVOR PR ČISTI HODNIK ISTOK :						
H)	INVALIDSKI WC ČISTI HODNIK					
1	SVI RADOVI					
1.1.	Demontaže i rušenja					
a)	Demontaža WC inox "sudopera" komplet sa dovodno i odvodnom armaturom	komplet	1,00			
b)	Demontaža "švedskih ljestvi"	komplet	1,00			
c)	Demontaža drvenih vrata, ulaz u prostor WC-a komplet sa dovratnikom.	komplet	1,00			

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA
TROŠKOVNIK

d)	Obijanje podnih i zidnih keramičkih pločica.	m ²	19,50		
e)	Dubljenje šliceva za potrebe instalacije dovoda i odvoda vode	m	10,00		
f)	Demontaža instalacije odvoda kondenzata i sifona.	kom	1,00		
g)	Širenje otvora za ulazna vrata	komplet	1,00		
h)	Razvrstavanje otpada, rezanje na djelove podesne za ručni prijenos, iznašanje, privremeno deponiranje izvan objekta, utovar odvoz i zbrinjavanje.				
	Čista građevinska štuta	m ³	0,60		
	Ostali metalni ili drveni otpad	m ³	0,20		
1.2.	Dobava materijala i izrada odvodne instalacije. Sve od PP cijevi				
a)	PP cijev Ø 110 mm	m	1,00		
b)	PP fazonski komadi i cijevi manje od 25 cm Ø 110 mm	kom	3,00		
c)	PP cijev Ø 50 mm	m	12,00		
d)	PP fazonski komadi i cijevi manje od 25 cm Ø 50 mm	kom	12,00		
e)	Podni sifon, sa nastavkom visine i pripremljen za spajanje na hidro izolaciju.	kom	1,00		
1.3.	Dobava materijal i izrada nove odvodne instalacije. Sve od P-ex cijevi				
a)	Cijevi u izolaciji i spojni materijal Ø 15 mm	m	3,00		
b)	Cijevi u izolaciji i spojni materijal Ø 20 mm	m	3,00		
c)	Zamjena podžbuknog ventila Ø 1/2". Sve komplet za satvaranjem i otvaranjem tople i hladne vode.	kom	2,00		
d)	Tlačna proba instalacije dovoda i ispiranje instalacije.	komplet	1,00		
e)	Ispitivanje instalacije odvodnje na protok i nepropusnost	komplet	1,00		
1.4.	Zidarski radovi				

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI ŽSD PEŠČENICA
 TROŠKOVNIK

a)	Zatvaranje šliceva u kupaoni nakon instalaterskih radova	m	10,00			
b)	Zidarska obrada špaleta ulaznih vrata, proširen otvor	komplet	1,00			
c)	Obrada zidova nakon objijenih keramičkih pločica. Izvodi se objijanje labavih dijelova žbuka, impregnacija, gletanje građevinskim ljeplilom uz utapanje PVC rabić mrežice.	m ²	16,50			
d)	Obrada podova nakon objijenih keramičkih pločica. Izvodi se objijanje labavih dijelova podne glazure, impregnacija, popunjavanje većih otvora reparaturnim mortom i ugradnja samonivelirajuće podne mase.	m ²	3,00			
e)	Hidro izolacija poda uz polaganje kutne trake na spoju zida i poda	m ²	3,00			
f)	Oblaganje podkonstrukcije vodikotlića vlagootpornim gips kartonskim pločama u dva sloja.	komplet	1,00			
1.5.	Polaganje zidnih i podnih keramičkih pločica. U cijeni ljeplilo, masa za fugiranje i obrada kutova trajno elastičnim kitom ili prokrom kutnom lajsnom. Cijene pločica cca. 100 kn	m ²	19,50			
1.6.	Sanitarna oprema					
a)	Dobava, postava, spajanje na odvodnu i dovodnu instalaciju podkonstrukcije vodikotlića (invalidski kao tip "Geberit" ili sl. Sve komplet sa visećom WC školjkom za potrebe invalidnih osoba, WC sjedalom i tipkalom. U cijeni jedan fiksni i jedan pomični rukohvat.	komplet	1,00			
b)	Dobava i postava . Umivaonik kao "Concepto agi 51)", stojeća mješalica, sifon za uštedu prostora, . . .	komplet	1,00			
c)	U cijeni dva kutna ventila, stojeća mješalica.	kom	1,00			
d)	Dobava i postava nagibnog ogledala 50 x 70 cm	kom	1,00			
	Dobava i ugradnja dozatora za tekući sapun	kom	1,00			

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
 SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI ŠSD PEŠČENICA
 TROŠKOVNIK

1.7.	Dobava i ugradnja novih PVC ulaznih vrata, svjetli otvor 90 cm	komplet	1,00		
1.8.	Čišćenje prostora sanitarnog čvora	komplet	1,00		
SVEUKUPNO INVALIDSKI WC ČISTI HODNIK :					
REKAPITULACIJA					
A)	SANITARNI ČVOR I KAT ISTOK				
B)	SANITARNI ČVOR I KAT ZAPAD				
C)	SANITARNI ČVOR IZA PORTE				
D)	I SANITARNI ČVOR PR ČISTI HODNIK ZAPAD				
E)	II SANITARNI ČVOR PR ČISTI HODNIK ZAPAD				
F)	I SANITARNI ČVOR PR ČISTI HODNIK ISTOK				
G)	II SANITARNI ČVOR PR ČISTI HODNIK ISTOK				
H)	INVALIDSKI WC ČISTI HODNIK				
UKUPNO BEZ PDV-a					
UKUPNO PDV					
UKUPNO S PDV-om					

U _____ dana _____ 2022. godine

Za ponuditelja:

M.P.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI ŠSD PEŠĆENICA

Obrazac: Potvrda o pregledu lokacije

I Z J A V A

Ja niže potpisani/na u ime gospodarskog subjekta _____
(naziv gospodarskog subjekta)

izjavljujem da sam pregledao/la lokaciju za koju ću poslati ponudu, čime sam u potpunosti upoznat/a sa svim relevantnim podacima koji utječu na formiranje cijene ponude iz Upita: SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA NA LOKACIJI ŠSD PEŠĆENICA

(naziv objekta, adresa)

U Zagrebu, _____ 2022.

Ponuditelj:

M.P.

(ime i prezime)

(potpis)

Ja niže potpisani/na, predstavnik Naručitelja za Poslovnu jedinicu _____

(naziv Poslovne Jedinice)

izjavljujem da je predstavnik gospodarskog subjekta _____,
(naziv gospodarskog subjekta)

g/gda. _____ dana _____ pregledao/la lokaciju na kojoj će se vršiti

(ime i prezime)

U Zagrebu, _____ 2022.

(ime i prezime)

(potpis predstavnika Naručitelja za Poslovnu jedinicu)